ОСТЕКЛЕНИЕ И РАСКЛИНИВАНИЕ

Стеклопакеты • подкладки • штапики • зазоры

ОСТЕКЛЕНИЕ


ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Ошибки установки подкладок способны вызвать перекос створки при исправных петлях и правильной раме.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Подкладки «на глаз».** Нарушена схема опирания стеклопакета для данного типа створки.
2. **Стекло касается алюминия.** Нет требуемого зазора или неверная толщина подкладок.
3. **Неправильное опирание.** Не обеспечена поддержка нужных слоёв многослойного заполнения.
4. **Подкладка закрывает дренаж.** Вода задерживается внутри фальца.
5. **Неверный штапик.** Толщина заполнения не соответствует штапику/уплотнителю.

БЫСТРАЯ СХЕМА



Принцип; подкладки — по схеме серии

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Скол/трещина стекла или опирание кромки на алюминий.
- Створка изменила геометрию после установки заполнения.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Не повторять «универсальную» схему подкладок: сверить тип двери, открывание и узел.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Сверить стеклопакет, толщину, ориентацию и состав.
- ☐ Открыть официальную схему расклинивания данной серии.
- ☐ Установить опорные и дистанционные подкладки по схеме.
- ☐ Обеспечить зазоры и свободный путь дренажа.
- ☐ Проверить штапики, уплотнители и отсутствие контакта стекла с металлом.
- ☐ После остекления измерить диагонали и проверить работу створки.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: паспорт стеклопакета; схема остекления серии; ГОСТ 24866-2014 с изменениями.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.