ДИАГНОСТИКА БРАКА: КОГО ПРОВЕРЯТЬ

Симптом замер источник корректирующее действие

ИНЖЕНЕРНЫЙ РАЗБОР

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Ответственного назначают не по виду дефекта, а после измерений, проверки документации и подтверждения причинной связи.

ТИПОВЫЕ ОШИБКИ / ЧТО ВИДИМ

1. **Дверь провисает.** Проверить диагональ, расклинивание, крепление петель и коробку.
2. **Щель в углу.** Проверить рез, сухарь и настройки пресса.
3. **Продувание/влага.** Проверить уплотнения, дренаж, монтажный узел.
4. **Замок заедает.** Проверить геометрию створки, ответку, крепление и доводчик.
5. **Портал идёт тяжело.** Проверить рельс, каретки, массу створки и загрязнение.

БЫСТРАЯ СХЕМА



Не «регулировать наугад»

СТОП — НЕ ПЕРЕДАВАТЬ

- Нет исходных замеров, но уже предлагают регулировку/замену.
- Не установлена причина повторного одинакового дефекта.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Инженер оформляет акт: факт измерение версия причины проверка вывод.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ

- ☐ Зафиксировать номер заказа, систему и дефект на фото.
- ☐ Снять размеры, диагонали, зазоры, положение креплений.
- ☐ Сравнить с КД и инструкцией конкретной системы.
- ☐ Установить, где впервые возникло отклонение.
- ☐ Разделить ошибку проекта, мехобработки, сборки, монтажа, эксплуатации.
- ☐ Назначить корректирующее действие и повторный контроль.

ЗАКАЗ _____ СИСТЕМА _____ ДАТА _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ _____ ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР / ОТК _____

База: техдокументация системы; ГОСТ 23747-2015; журнал ОТК и рекламаций.

ВАЖНО: памятка общего характера. Параметры, допуски, схемы крепления и обжима — только по действующей КД и каталогу выбранной системы.