СТЕКЛОПАКЕТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Опирание, кромки, штапики и стекло по проекту


КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Сам стеклопакет не исправляет монтаж рамы; но неправильное опирание стекла создаёт новые дефекты и риск повреждения.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Нет штатных опорных подкладок.** Масса заполнения передаётся не туда, где предусмотрено системой.
2. **Кромка прижата к металлу.** Риск скола, трещины и концентрации напряжений.
3. **Подкладки сдвинуты/потеряны.** После остекления створка меняет диагональ.
4. **Неправильный штапик.** Уплотнения не обжимают стекло по проекту.
5. **Не проверен состав стекла.** Тип/толщина/безопасность отличаются от спецификации.



ПОДКЛАДКИ / КРОМКИ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Заполнение не имеет безопасного опирания.
- Есть трещина или опасное повреждение стекла.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Не пытаться «добить» стекло инструментом; обеспечить безопасное хранение/демонтаж по технологической карте.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Проверить маркировку и состав остекления.
- ☐ Сверить толщину, ориентацию и формулу.
- ☐ Проверить опорные/дистанционные подкладки.
- ☐ Проверить отсутствие контакта стекла с металлом.
- ☐ Осмотреть штапики, уплотнения, прижим.
- ☐ Проверить доступные трещины и сколы кромок.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Опорные подкладки до закрытия + маркировка стекла + дефекты.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 23747-2015, СП 426.1325800.2020

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.