ИСПЫТАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СДАЧА

Отрегулировано — не значит принято

ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Итоговая приёмка возможна после проверки функций и сверки замеров: наблюдение за одним закрытием ничего не доказывает.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Нет повторных циклов.** Не выявлены самопроизвольное смещение, заедание, неполное закрытие.
2. **Нет протокола регулировок.** После сервиса нельзя сравнить изменение положения.
3. **Проверка воды «на глаз».** Нет методики, условий и фиксации результатов испытания.
4. **Не проверены все створки.** Группу витражей принимают по одной выборочной двери.
5. **Нет проверки завершения.** Плёнки, загрязнения, инструменты и защита остаются на изделии.

- ☐ **РЕЖИМЫ**
- ☐ **ЗАЗОРЫ**
- ☐ **ПРОТОКОЛ**

ЗАМЕР — ПОВТОР — АКТ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Не обеспечено безопасное закрывание/запирание.
- Испытание выявило протечку или деформацию.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Зафиксировать фактические результаты, составить перечень доработок и провести повторную проверку.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Сделать функциональные циклы всех створок.
- ☐ Проверить фиксацию, замки, доводчики.
- ☐ Замерить рабочие зазоры после нагрузки.
- ☐ Проверить дренаж и узлы в доступной части.
- ☐ Испытания выполнять по согласованной методике.
- ☐ Снять конечные фото и оформить протокол.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Фото положений створки + видео циклов + фото приборов/протокола.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 23747-2015, ГОСТ 30971-2012

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.