ДЕФЕКТ, ПРИЧИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Не назначать виновного по внешнему симптому

ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Щель, провисание или протечка — симптом. Причину определяют измерением, вскрытием узла и сопоставлением с РД.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Виноват последний исполнитель.** Не отделены дефект проёма, изделия, монтажа и эксплуатации.
2. **Исправляют без замеров.** Первичная геометрия, анкера и зазоры не зафиксированы.
3. **Пишут «некачественный монтаж».** Нет конкретного отклонения и ссылки на требование.
4. **Исправление без контроля.** Замечание закрыто словами, а не повторным обследованием.
5. **Непроверенные санкции.** Финансовую ответственность назначают без договора и доказательств.

ИЗДЕЛИЕ

МОНТАЖ

ПРОЕКТ

ОТВЕТ ПО ЗАМЕРАМ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Имеется риск падения элемента или стекла.
- Неизвестна несущая способность дефектного узла.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Составить акт несоответствия, ограничить эксплуатацию опасной зоны и принять корректирующее решение.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Записать симптом, место и дату обнаружения.
- ☐ Сопоставить изделие/проём/монтаж с РД.
- ☐ Проверить геометрию и крепления.
- ☐ Назвать измеримое отклонение и доказательство.
- ☐ Назначить срок, исполнителя и повторный осмотр.
- ☐ Отдельно определить договорную ответственность.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Общий вид/привязка + измерение + скрытый узел, если вскрыт.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____

МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, ГОСТ 23747-2015, Приказ Минстроя № 344/пр

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.