БЕЗОПАСНОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Высота, подъём стекла, временная устойчивость

ПРАВО ОСТАНОВИТЬ РАБОТЫ

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ТЕХНАДЗОРА

Технадзор не допускает переход к последующей операции, если метод работы создаёт риск падения конструкций, стекла или людей.

5 ТИПОВЫХ ОШИБОК НА МОНТАЖЕ

1. **Нет безопасного доступа.** Монтаж ведут без предусмотренных ограждений или средств защиты.
2. **Неправильный подъём стекла.** Стропы, вакуумные захваты и грузоподъёмность не подтверждены.
3. **Сняли временные раскрепления.** Каркас ещё не приобрёл проектную устойчивость.
4. **Открыта опасная зона.** Под грузом находятся работники/посетители.
5. **Нет плана работ.** Монтаж тяжёлого портала или фасада ведут без согласованной последовательности.



ОСТАНОВИТЬ ОПАСНОЕ

СТОП — НЕ ПРИНИМАТЬ

- Есть непосредственная угроза жизни или падения груза.
- Несущая система не устойчива до окончательного крепления.

ДЕЙСТВИЕ ИНЖЕНЕРА

Остановить опасную операцию через ответственного производителя работ; возобновление только после устранения риска.

КОНТРОЛЬ: ОТМЕТИТЬ ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ

- ☐ Проверить ППР и допуски по виду работ.
- ☐ Проверить доступ и ограждение опасной зоны.
- ☐ Проверить грузозахватные средства/оснастку.
- ☐ Проверить временное раскрепление конструкций.
- ☐ Проверить погодные ограничения для подъёма.
- ☐ Фиксировать опасное нарушение немедленно.

ФОТОФИКСАЦИЯ: Общий безопасный ракурс: зона, оснастка, опоры и раскрепления.

ОБЪЕКТ _____ МАРКА/ОСЬ _____ ДАТА _____
МОНТАЖНИК _____ ТЕХНАДЗОР _____ ФОТО № _____

ОСНОВА: ГОСТ 34378-2018, СП 70.13330.2012

ВАЖНО: конкретные крепления, допуски и материалы — по актуальной РД, ППР и инструкции выбранной системы.